

公共区域

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

2020年07月12日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共区域

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011606002001	东侧墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:石膏装饰板 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨	m2	22. 51			
2	011407002001	天棚喷漆出新	1. 原铝微孔板面层清洁后喷灰色烤漆	m2	110. 6			
3	011210006001	单面铝板面层隔断	1. 轻钢龙骨75系列 2. 12厚纸面石膏板基层 3. 批腻子二遍, 乳胶漆二遍 4. 北侧面层为1. 5mm厚铝板, 其他面为纸面石膏板	m2	33. 8			
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共区域

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费		1.7				不取费 时将“ 费率” 置0；
1.2	1.2	增加费		0				1 星0.4% /2 星0.44 %/3 星0.48 %
1.3	1.3	扬尘污染防治增加 费		0.22				
2	011707002001	夜间施工						0~0.1 %
3	011707003001	非夜间施工照明						0.2%
4	011707005001	冬雨季施工						0.05~ 0.1%
5	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施						
6	011707007001	已完成工程及设备 保护						0~0.1 %
7	011707008001	临时设施						0.3~1 .3%
8	011707009001	赶工措施						0.5~2 .2%
9	011707010001	工程按质论价		0				市 优0.8% /省 优1.1% /国优 专 业1.2% /国 优1.3%
10	011707011001	住宅分户验收						0.1%
11	011707012001	建筑工人实名制费 用						0.03%
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

未来软件编制

2020年7月23日

表-11



### 暂列金额明细表

工程名称：公共区域

标段:

第1页 共1页

[illegible]

