

绘画实训室

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2020年07月12日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 绘画实训室 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.16 拆除工程			1			
1	011601001001	绘画实训室南侧墙体拆除	1. 砌体名称:原绘画实训室南侧墙体 2. 拆除高度:2900mm 3. 拆除砌体的截面尺寸:200mm	m3	15.84			
2	011610001001	绘画实训室木门拆除	1. 门窗洞口尺寸:1460*2174mm	樘	2			
3	011610002001	绘画实训室南侧金属窗拆除	1. 室内高度:2900mm 2. 门窗洞口尺寸:2400*550mm	樘	3			
4	011705001001	垃圾清运及成品保护		项	1			
		A.11 楼地面装饰工程			1			
5	011103002002	PVC卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:4mm PVC 耐磨防滑地胶 2. 品牌: 阿姆斯壮、金鼠、科蒂等同档次或高于此档次产品。	m2	230.58			
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			1			
6	011406001001	白色乳胶漆出新	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:石膏油腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 防护材料种类:防火涂料 5. 油漆品种、刷漆遍数:白漆 6. 部位:内墙面	m2	20.57			
7	011408001001	4mm厚毛毡	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 裱糊部位:墙面 3. 腻子种类:油腻子 4. 刮腻子遍数:3遍 5. 面层材料品种、规格、颜色:壁布	m2	49.67			
8	011208001001	300*500mm假梁	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12厚防水纸面石膏板 3. 压条材料种类、规格:不锈钢压条 4. 防护材料种类:热喷漆	m2	26			
9	011207001001	双层钢化玻璃白板		m2	2.88			
		A.13 天棚工程			1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 绘画实训室 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011302001001	石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型烤漆轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:塑料卷材 5. 压条材料种类、规格:不锈钢压条 6. 嵌缝材料种类:油毡 7. 防护材料种类:防火涂料	m2	36.2			
11	011302001002	方通吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊挂式 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型烤漆轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:长幅金属条板 4. 面层材料品种、规格:铝合金方通 5. 压条材料种类、规格:不锈钢压条 6. 方通规格: 30*80铝方通@100	m2	162.17			
12	011304001001	筒灯孔	1. 安装固定方式:嵌入式	个	16			
13	010810004001	投影幕布收纳盒	1. 窗帘盒材质、规格:铝合金	m	5.2			
		A.8 门窗工程			1			
14	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2. 窗台板材质、规格、颜色:白色大理石	m2	1.92			
15	010810004002	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:铝合金	m	25.14			
16	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:混纺 2. 窗帘高度、宽度:2500mm 3. 窗帘层数:2	m	25.14			
		A.15 其他装饰工程			1			
17	011501006001	绘画实训室定制书柜	1. 台柜规格:1660*2400*400mm 2. 材料种类、规格:18厚免漆生态板 3. 五金种类、规格:插销 4. 防护材料种类:防火涂料 5. 油漆品种、刷漆遍数:水性耐候面漆 6. 铜色封边条,机械封边	m2	24			
18	011501006002	消防箱定制装饰柜	1. 台柜规格:900*2400*400mm 2. 材料种类、规格:木 3. 五金种类、规格:插销 4. 防护材料种类:防火涂料 5. 油漆品种、刷漆遍数:水性耐候面漆	个	1			
		C.4 电气设备安装工程			1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绘画实训室

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030411001001	配管		m	80			
20	030411004001	配线2. 5m2		m	400			
21	030411004004	配线1. 5m2		m	200			
22	030411004003	配线4m2		m	450			
23	030411004002	网线		m	40			
24	030412001001	方通吊顶格栅灯	1. 名称:格栅灯 2. 规格:10宽，长1200 3. 4200COB， 15W	套	100			
25	030412001002	筒灯 4寸	1. 名称:筒灯	套	40			
26	030412001003	射灯 4寸	1. 名称:筒灯	套	40			
27	030404035001	普通插座		个	40			
28	030404035002	空调插座		个	2			
29	030404034001	照明开关		个	8			
		C. 5 建筑智能化工程			1			
30	030502012001	网线插座		个	4			
分部分项合计								
31	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度:4000mm 2. 脚手架材质:不锈钢	m2	230. 58			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

未来软件编制

2020年7月23日

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绘画实训室

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费		1.7				不取费 时将“ 费率” 置0；
1.2	1.2	增加费		0				1 星0.4% /2 星0.44 %/3 星0.48 %
1.3	1.3	扬尘污染防治增加 费		0.22				
2	011707002001	夜间施工						0~0.1 %
3	011707003001	非夜间施工照明						0.2%
4	011707005001	冬雨季施工						0.05~ 0.1%
5	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施						
6	011707007001	已完成工程及设备 保护						0~0.1 %
7	011707008001	临时设施						0.3~1 .3%
8	011707009001	赶工措施						0.5~2 .2%
9	011707010001	工程按质论价		0				市 优0.8% /省 优1.1% /国优 专 业1.2% /国 优1.3%
10	011707011001	住宅分户验收						0.1%
11	011707012001	建筑工人实名制费 用						0.03%
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

未来软件编制

2020年7月23日

表-11

暂列金额明细表

工程名称: 绘画实训室

标段:

第1页 共1页

[illegible]

